

Rozpočet na přístavbu objektu č. Popisné 633 Trhové Sviny

	m.j.	množství	jedn.c.	celkem Kč
Projekt, stavební povolení	kč	1		0
Zaměření geodetem	kč	1		0
Demontáž dřevěné přístavby	kč	1		0
odkop zeminy tl. 600 mm	m2	44		0
Výkop základů	m3	11		0
odvoz zeminy	m3	35		0
Betonáž základů beton C 12/15	m3	9		0
Šalovací tvárnice	m3	2,5		0
Štěrkové lože tl. 100 mm	m2	32		0
Podkladní beton s KARI sítí 6x100x100 tl. 100 mm	m2	32		0
šalování podkladního betonu	m	21		0
Zemní pásek EI v základech	m	21		0
Hydroizolace – asfaltová lepenka	m2	60		0
zdivo tl. 400 mm	m3	37		0
zdivo tl. 80 mm	m2	20		0
překlady nosné v obvodové stěně	ks	9		0
keramicko-betonový stropní systém	m2	32		0
železobetonový věnec	m3	1,65		0
šalování věnce	m2	8		0
vazníková konstrukce střechy – příhradové vazníky	ks	8		0
Latě + kontralatě	m2	40		0
pojistná hydroizolace	m2	40		0
krytina včetně doplňků	m2	40		0
okapový žlab včetně háků a okapničky	m	5		0
okapový svod	m	6		0
Kotlík + kolena	ks	1		0
římsa	m2	6		0
hromosvod na střešní části + napojení na uzemnění	m	16		0
Dodávka a montáž oken	ks	6		0
vnější parapety	m	6		0
vnitřní parapety plast bílý	m	6		0
vstupní dveře prosklené	ks	2		0
vnitřní dveře se zárubní	ks	4		0
zateplení základů a soklu – extrudovaný polystyren tl. 100 mm	m2	10		0
APU lišty kolem oken	m	30		0
vnější omítka štuková	m2	131		0
mozaiková omítka na sokl	m2	20		0
nátěr fasády silikonovou barvou	m2	111		0
lešení	m2	131		0
vnitřní omítka štuková	m2	185		0
APU lišty vnitřní	m	30		0
betonová podlaha tl. 60 mm	m2	49		0
polystyren EPS 100 tl. 80 mm	m2	49		0
folie na polystyren	m2	49		0
PVC izolace střechy podesty	m2	5		0

polystyren v ploché střeše polysteren EPS			
100 tl. 100 mm	m2	5	0
betonová podlaha na podestě	m2	5	0
betonová dlažba na podestě	m2	5	0
Elektroinstalace – Dle rozpisu	kč	1	0
Zdravotní instalace , vytápění– dle rozpisu	ks	1	0
SDK podhled	m2	22	0
parotěsná izolace	m2	22	0
minerální vata tl. 240 mm	m2	27	0
vnitřní malba bílá	m2	185	0
keramická dlažby v přízemí	m2	25	0
keramický soklík	m	20	0
keramický obklad	m2	15	0
nivelační stěrka na podlahu v podkroví	m2	22	0
podlahová krytina v podkroví (PVC nebo plovoucí podlaha)	m2	22	0
vnější schodiště – schodnice 2XU 160 dl. 4 000 mm pozinkovaný, stuponě podlahovy rošt 33/33 150x1000 mm pozink.	ks	1	0
zábradlí na podestě a schodišti	m	12	0
úprava přístupového chodníku	m2	5	0
zavezení výkopu kolem objektu	m3	5	0
okapový chodník	m	20	0
terénní úpravy kolem objektu	m2	20	0
výsev traviny	m2	20	0

Cena bez DPH

0